

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi nr 1044F Nowe Żabno - Nowa Sól - budowa ścieżki rowerowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971218187

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 100 B

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 684585330

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@pzd-nowasol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie i utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00203776/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 08:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00188245/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
250000,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykon Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy;
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm do wykorzystania wraz z odwiezieniem na przyczepę;
- Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów średnia grubość 30 cm;
- Wykonanie nasypów;
- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm;
- Wykonanie przepustu pod proj. ścieżką (1 szt.) Przedmiar obejmuje 1mb przy wykonaniu całości prac związanych z wykonaniem przepustu pod ścieżką wykonania prac związanych z wykonaniem przepustów wchodzi: Wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem, Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm o gr. 35 cm, wraz z zagęszczeniem, Montaż geosiatki dwukierunkowo rozciąganej - masa pow. 220g/m², Montaż geowłókniny o masie min. 500g/m², Montaż georusztu trójosiowego, Wykonanie obsypki i zasypki z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm, wraz z zagęszczeniem, Wykonanie przepustów z rur karbowanych z HDPE o średnicy 1000;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat. II-IV;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zjazdach;
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm na zjazdach bitumicznych;
- Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm z obsianiem trawą;
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego (konstrukcja zjazdu) 15x22 cm, wraz z wykonaniem oporu betonowego;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm;

2. Dane techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

- ☐ Droga powiatowa nr 1044 F – klasa „Z”,
- ☐ Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,

3. Opis stanu istniejącego

Planowane przedsięwzięcie to roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1044F na odcinku 460m. Początek robót znajduje się w obrębie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 181, koniec w obrębie skrzyżowania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F jest konieczna ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

4. Opis projektowych rozwiązań

Planowane przedsięwzięcie to roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1044F na długości 393,79m, w okolicy miejscowości Nowe Żabno. Założono wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,00m +2 x 8cm (obrzeża betonowe) oddalonej od istniejącej krawędzi jezdni o 1,00m oraz odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Na całym odcinku projektowanej ścieżki rowerowej przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z AC 5 S, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, podsypki piaskowej o grubości 15 cm.

W ramach inwestycji przewidziano również remont zjazdu na działkę 179/3 i budowę przepustu nad ścieżką rowerową.

Spadki poprzeczne oraz podłużne drogi powiatowej nr 1044F pozostaną bez zmian

Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej będzie daszkowy o wielkości 2 %. Pochylenie podłużne jest dostosowane do istniejącego terenu

4.1. Urządzenia obce

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

- ~ sieci energetyczne,
- ~ sieć telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w planie. W przypadku napotkania na niezainwentaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ.

4.2. Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Odwodnienie będzie odbywać się poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne.

5. Przyjęcie układu warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja nawierzchni ścieżki:

- podsypka piaskowa o gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o gr. 15 cm,
- warstwa bitumiczna ścieralna AC 5 S o gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa ścieralna z AC 5 S
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie

Po zmianie:

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej.

1. Zakres opracowania.

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykon Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy;
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm do wykorzystania wraz z odwiezieniem na pryzmy;
- Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów średnia grubość 30 cm;
- Wykonanie nasypów;
- Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm;
- Wykonanie przepustu pod proj. ścieżką (1 szt.) Przedmiar obejmuje 1mb przy wykonaniu całości prac związanych z wykonaniem przepustu pod ścieżką wykonania prac związanych z wykonaniem przepustów wchodzi: Wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem, Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm o gr. 35 cm, wraz z zagęszczeniem, Montaż geosiatki dwukierunkowo rozciąganej - masa pow. 220g/m², Montaż

geowłókniny o masie min. 500g/m², Wykonanie obsypki i zasypki z mieszanki żwirowo - piaskowej 0-45 mm, wraz z zagęszczeniem, Wykonanie przepustów z rur karbowanych z HDPE o średnicy 1000;

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z gr. kat. II-IV;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zjazdach;
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 5 S o gr. 4 cm na zjazdach bitumicznych;
- Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm z obsianiem trawą;
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego (konstrukcja zjazdu) 15x22 cm, wraz z wykonaniem oporu betonowego;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm;
- Wykonanie bariery U-11a szczebelkowane

1. Dane techniczne.

Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

- ☐ Droga powiatowa nr 1044 F – klasa „Z”,
- ☐ Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m,

2. Opis stanu istniejącego.

Planowane przedsięwzięcie to roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1044F na odcinku 460m. Początek robót znajdują się w obrębie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 181, koniec w obrębie skrzyżowania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F jest konieczna ze względu na brak zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego

3. Opis projektowych rozwiązań.

Planowane przedsięwzięcie to roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1044F na długości 393,79m, w okolicy miejscowości Nowe Żabno. Założono wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,00m +2 x 8cm (obrzeża betonowe) oddalonej od istniejącej krawędzi jezdni o 1,00m oraz odtworzenie pobocza z kruszywa łamanego. Na całym odcinku projektowanej ścieżki rowerowej przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z AC 5 S, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, podsypki piaskowej o grubości 15 cm.

W ramach inwestycji przewidziano również remont zjazdu na działkę 179/3 i budowę przepustu nad ścieżką rowerową.

Spadki poprzeczne oraz podłużne drogi powiatowej nr 1044F pozostaną bez zmian

Spadek poprzeczny ścieżki rowerowej będzie daszkowy o wielkości 2 %. Pochylenie podłużne jest dostosowane do istniejącego terenu

4.1. Urządzenia obce

W obrębie projektowanego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce:

- ~ sieci energetyczne,
- ~ sieć telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się istnienia innych nienaniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w planie. W przypadku napotkania na niezinventaryzowane urządzenia należy powiadomić właściwy organ.

4.2. Odwodnienie

Nie zmienia się sposobu odwodnienia. Odwodnienie będzie odbywać się poprzez odpowiednie

spadki poprzeczne i podłużne.

5. Przyjęcie układu warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja nawierzchni ścieżki:

- podsypka piaskowa o gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o gr. 15 cm,
- warstwa bitumiczna ścieralna AC 5 S o gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa ścieralna z AC 5 S
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-10-06 10:00

Po zmianie:

2021-10-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-10-06 10:10

Po zmianie:

2021-10-08 10:10